

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.4	km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KSNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		395*5	m ²	1975.000	
				RAZEM	1975.000
3	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4	m ²	2564.500	
				RAZEM	2564.500
4	KSNR 1 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		(550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)*0.3	m ³	769.350	
				RAZEM	769.350
5	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) do 6 km	m ³		
		Krotność = 5			
		(550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)*0.3	m ³	769.350	
				RAZEM	769.350
6	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		(550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)	m ²	2564.500	
				RAZEM	2564.500
7	KSNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm	m ²		
		(550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)	m ²	2564.500	
				RAZEM	2564.500
8	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		(550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)	m ²	2564.500	
				RAZEM	2564.500
9	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		(550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)	m ²	2564.500	
				RAZEM	2564.500
10	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		(550.7+554.1+773.5+660+12.8+13.4)	m ²	2564.500	
				RAZEM	2564.500
11	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		815	m	815.000	
				RAZEM	815.000