

**45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa drogi gminnej w m. Brzustów (Kolonia III) gm. Inowłódz .**

Identyfikator kosztorysu: BRZUSTÓW

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,20
2	roboty rozbiórkowe		
20	KNNR 6 802-2 Rozebrawanie nawierzchni z tłucznia , mechaniczne [RMS=0,66] 68*4,5'odcinek I'+109*5,5'odcinek II'	m2	905,50
		905,50	
30	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi 905,5*0,2-(71,6/2)	m3	145,30
		145,30	
40u	1-1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm 11*4,5'odcinek I'	m2	49,50
		49,50	
3	roboty ziemne		
50	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV 177*5,2	m2	920,40
		920,40	
60	KNNR 6 102-3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokość 40 cm, kat.gruntu II-IV 11*1	m2	11,00
		11,00	
70	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi ,grunt kat.I-III 920,4*0,2+11*0,4	m3	188,48
		188,48	
4	podbudowa		
80	KNNR 6 104-2 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75] 920,4+11	m2	931,40
		931,40	
90	KNNR 6 113-2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm 920,4+11	m2	931,40
		931,40	
5	nawierzchnia		
100	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca a BA 0/16 , gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 177*5,1	m2	902,70
		902,70	
110	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z BA 0/8 , gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 177*5	m2	885,00
		885,00	
6	pobocze		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.1111-11-11 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
120	KNNR 6 204-2 Pobocza z kruszywa pozyskanego z rozbiórki nawierzchni tłuczniowej , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm 200*0,5*2	m2	200,00
		200,00	

7	roboty wykończeniowe		
130	KNNR 1 407-1 Formowanie grub. śred. 10 cm 200*0,1	m3	20,00
			20,00
140	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 200	m2	200,00
			200,00
150	KNNR 6 1302-2 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namułu 20 cm	m	180,00
----- Koniec wydruku -----			