

Opis techniczny

I. Ogólne dane dokumentacji

Projekt opracowano do koordynacji modularnej na podstawie Uchwały Nr.235 i 507 Rady Ministrów z dnia 2 lipca i 31 grudnia 1959 r. o przyjęciu tez o typizacji w budownictwie i obowiązku realizacji inwestycji rozpoczynanych od 1 stycznia 1963 r. zgodnie z tezami o koordynacji modularnej.

I. Ogólne uwagi:

Szkoła 6 - izbowa, 2 kondygn., częściowo podpiwniczona, w konstrukcji murowej z poddaszem nieużytkowym z ogrzewaniem piecowym.

2. Konstrukcja budynku

Lawy zaprojektowano jako betonowe i żelbetowe i trzech rodzajów naprężeń na grunt - 1,5 at. i 2,0 at. 3 at.

Mury podziemia grubości 38 cm z cegły pełnej, izolacja wodochronna pionowa i pozioma - Gładron - papa na lepiku.

Ściany zewnętrzne parteru z cegły pełnej na zaprawie wapienno - cementowej, ocieplone płytami "Suprema" grub. 5 cm.

Mury zewnętrzne piętra z cegły dziurawki na zaprawie wapienno - cementowej, ocieplone płytami "Suprema" grub. 5 cm.