

Pilarki międzyokienne (zakreskowane na rzutach)
z cegły pełnej o R_o 75 at. na zaprawie cementowej 1:3

Ściany działowe parteru i piętra z cegły dziurawki
KL.50 na zaprawie wapienno-cementowej 1:1:6 marki "30"

Stropy:

a) nad piwnicami prefabrykowany typu D.Z.-3

b) nad parterem prefabrykowany typu D.Z.-3

c) nad piętrem prefabrykowany typu D.Z.-3

d) nad łącznikiem stropodach typu D.Z.-3

Dach płaski z płyt prefabrykowanych, ułożonych na
murkach azurowych z cegły dziurawki, kryty dwukrotnie pa-
pą bitumiczną na lepiku.

Schody żelbetowe wylewane na budowie z warstwą las-
trico.

Nadproża opuszczone poniżej 22 cm od sufitu - nale-
ży wykonać z prefabrykatów "L 22", pozostałe nadproża
nad otworami zewnętrznymi wylać wraz z wieńcem żelbetowym
stropu D.Z.

5. Wykończenie wewnętrzne

Tynki wewnętrzne w piwnicach wapienne rodz.II, na
parterze i I piętrze wapienne rodz.III.

Ściany i sufity piwnic bielone mlekiem wapiennym,
ściany i sufity parteru i I piętra malowane dwukrotnie
farbą wapienną w kolorach jasnych.

Ściany w pomieszczeniach sanitarnych do wys.1,5 m
wyłożyć glazurą ścienną białą.