

# **Inowłódz: Zagospodarowanie centrum w miejscowości Spała – etap I**

**Numer ogłoszenia: 134211 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 99015 – 2014 r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, woj. łódzkie, tel. (044) 710 12 33, faks (044) 710 12 33.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zagospodarowanie centrum w miejscowości Spała – etap I.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na budowie ciągu pieszego w ciągu ulic: Krótkiej i Nadrzecznej w Spale obejmujących działki oznaczone numerami 76 i 121.
2. W ramach inwestycji przewidziano budowę ciągu komunikacyjnego o charakterze spacerowo-rekreacyjnym oraz budowę linii oświetleniowej.
3. W ramach przedmiotowego zadania polegającego na budowie ciągu pieszego zostanie zrealizowany następujący zakres robót drogowych:

- 1. ulica Nadrzeczna** – obejmuje odcinek od wlotu w ul. Krótką (w pobliżu mostku na rzece Gać) do ul. Ogrodowej (na wysokości dawnego mostu). Długość ciągu 288,0 m, szerokość ciągu – 5,0 m. Powierzchnia ciągu: 1426 m<sup>2</sup>.

Nawierzchnia ciągu dla pieszych wykonana będzie z kostki betonowej behaton w kolorach: czerwonym i grafitowym (proporcja 50/50) o grubości 8 cm.

W ramach tego odcinka przewiduje się wykonanie robót ziemnych polegających na wymianie i stabilizacji gruntu podłoża, częściowym uformowaniu nasypu, wykonaniu konstrukcji nawierzchni z w/w kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm wraz z obramowaniem z wtopionych krawężników betonowych 15x22x100 lub 15x30x100, umocnienie skarp płytami ażurowymi, montaż ławek parkowych oraz oznakowanie pionowe dopuszczające wyłącznie ruch pieszego.

2. **ulica Krótka** – obejmuje odcinek od ulicy Kwiatowej do mostku na rzece Gać wraz z zejściem w kierunku osiedla domków jednorodzinnych. Długość ciągu: 110,0 m, szerokość 5,0 m. Powierzchnia ciągu: 645 m<sup>2</sup>.  
W ramach tego odcinka przewiduje się wykonanie robót ziemnych (koryto), wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej behaton o grubości 8 cm w kolorach czerwonym i grafitowym na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wraz z obramowaniem z wtopionych krawężników betonowych 15x22x100 lub 15x30x100, montaż ławek i oznakowanie pionowe dopuszczające dojazd pojazdów obsługi technicznej.
3. **urządzenie zieleni** – na obu projektowanych odcinkach przewidziano przygotowanie podłoża z ziemi urodzajnej wraz z posianiem trawy na obszarze po obu stronach ciągu pieszego.
4. Na odcinkach pod projektowanym ciągiem pieszym przewiduje się umieszczenie istniejącego kabla energetycznego w dwudzielnej rurze osłonowej. Kable telekomunikacyjne przebiegające wzdłuż ciągu należy przełożyć poza obręb projektowanego ciągu. Należy również dokonać regulacji wysokościowej 6 szt. studni kanalizacji sanitarnej.
5. W związku z planowaną budową należy usunąć 17 szt. drzew i wykarczować pnie, które zlokalizowane są w obrębie projektowanego ciągu.  
**Po wycięciu drewno pozostaje one własnością Gminy Inowłódz i należy przewieźć na teren Urzędu Gminy w Inowłodzu przy ul. Spalskiej 2. Lokalizacja drzew wg rysunku na załączniku.**
6. Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę linii oświetleniowej przy użyciu latarni „ROSA” (lub podobnych o zbliżonym standardzie):  
- słupy stylizowane typu S-31W na fundamentach typu B30  
- układ ramion: 1 w dół - dla latarni nr: L8-22  
- układ ramion: 2 w górę i w dół - dla latarni nr: I1-L7  
- tabliczka słupowa TB1  
- oprawa OS-1 LED 32  
Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy należy wciągnąć przewód YDY 3x1,5 mm.  
Połączenie zalicznikowe: od zestawu złączowo-pomiarowego ZZp – do szafki sterowniczej SSO, wykonać kablem YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>.  
Sieć oświetleniową należy wykonać kablem YAKXS 4x35mm – z szafki oświetleniowej SSO usytuowanej obok zestawu ZZP, przy stacji trafo nr 6-1387  
W miejscach pokazanych na rys.1 w dokumentacji projektowej pozostawić zapasy kabla (po ok.6 mb) dla ew. zainstalowania w przyszłości dodatkowych latarni oświetleniowych.  
Kabel należy układać w wykopie na głębokości co najmniej 70 cm mierzonej od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 15 cm a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.  
Kabel należy układać w sposób wykluczający jego uszkodzenie. Przy zginaniu kabla promień zgięcia nie powinien być mniejszy od 10-krotnej zewnętrznej średnicy kabla.  
Kabel na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki zawierające symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika i rok ułożenia kabla.  
Wykonanie skrzyżowań kabla z urządzeniami podziemnymi realizować zgodnie z PN-76/E-05125 – w miejscach skrzyżowań stosować rury osłonowe Arota DVK-75.  
Przejścia pod drogami oraz utwardzonymi wjazdami na posesje wykonać przyciskami w rurach Arota DVK-75.

**UWAGA:** Ze względu na istniejące kable NN i SN w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej linii kablowej, zachować szczególną ostrożność – wykopy wykonywać ręcznie.  
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanego kabla NN z istniejącymi kablami zachować min. odległości określone w normie N SEP-E-004.  
- dla kabli NN: 5 cm przy zbliżeniu, 15 cm przy skrzyżowaniu  
- dla kabli SN: 25 cm przy zbliżeniu, 15 cm przy skrzyżowaniu  
W przypadku niemożliwości zachowania w/w odległości, proj. kabel układać w rurze Arota DVK-75.

7. Szafkę sterowniczą oświetleniową należy zainstalować przy stacji trafo nr 6-1387. Sterowanie oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego.
8. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zastosowano szybkie wyłączenie z zastosowaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych (wyłączniki instalacyjne).
9. Ochronie podlegają słupy latarni i oprawy oświetleniowe.
10. Wszystkie słupy należy uziemić za pomocą bednarki FeZn 25x4 ułożonej razem z kablem zasilającym.
11. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić na drodze pomiarów sieci kablowej. Dokonać pomiarów izolacji kabli i przewodów.
12. Należy zachować ostrożność pod względem bhp.
13. Wszystkie materiały instalowane na obiekcie powinny posiadać atesty, świadectwa, bądź deklaracje zgodności.

#### **UWAGA:**

1. W otoczeniu fundamentów latarni L14-L22 ze względu na bliskość linii brzegowej zbiornika rzeki Gać, wykonać stabilizację gruntu, za pomocą mieszanki piaskowo-cementowej.
2. Istniejącą linię kablową telefoniczną należy:
  - obłożyć rurą dwudzielną Arota A75PS na odcinkach: t1-t2 i t3-t4 (skrzyżowanie z proj. drogą)
  - na odcinkach: t5-t6 i t6-t7 przełożyć poza obręb projektowanej drogi (wprostować linię)
3. Wykonanie robót należy zgłosić do RE Tomaszów.
4. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
5. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach.
6. W miejscach skrzyżowań z kablem TP stosować na nim rurę osłonową dwudzielną.
7. Przy zbliżeniu do słupów telefonicznych zachować odległość min. 0,5 m od krawędzi wykopu do słupa.
8. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca.
9. W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.
10. W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.
11. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi.

W przypadku nazw własnych zawartych w dokumentacji projektowej, działając na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych lub lepszego należy udokumentować na czym polegają właściwości i parametry urządzeń równoważnych lub lepszych w odniesieniu do urządzeń opisanych przez Zamawiającego. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne, ponieważ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

**UWAGA:** Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zamówienia i podpisania umowy.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.22-1, 45.31.53.00-1.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

### III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,  
**projekt/program:** Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ARKADA DELA” Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6a, Radom, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 478.995,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 460.000,00
- Oferta z najniższą ceną: 342.119,67 / Oferta z najwyższą ceną: 588.499,65
- Waluta: PLN.

