

PRZEDMIAR

NAZWA ZADANIA: Modernizacja drogi Inowłódz-Poświętne - etap II

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. Tomaszowski, gmina Inowłódz

DZ. EWID. NR: 185,174 obręb Poświętne, gmina Inowłódz, powiat tomaszowski.

INWESTOR

Gmina Inowłódz,
ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

DATA OPRACOWANIA

26.01.2022 r.

BRANŻA

Drogowa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	Roboty pomiarowe		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Tomaszowie Maz. przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	1,386
	Rozbiórka elementów dróg		
2	Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm:	m2	5 247,00
3	Wycinka drzew o śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem na odl. do 10 km	szt	11
4	Usunięcie krzaków wraz z wywozem na odległość do 10 km	ha	0,1
	II. PODBUDOWY		
5	Koryta gł. 10 cm w gruntach kat. II-IV wraz z odwozem urobku na odl. do 10 km	m2	5 247,00
6	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	5 247,00
7	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm - zjazdy	m2	176,00
8	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm - pobocza	m2	2 079,00
9	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm - jezdnia	m2	3 168,00
10	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm - jezdnia	m2	990,00
11	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	6 237,00
	III. NAWIERZCHNIA		
12	Warstwa ścieralna gr. 5 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70	m2	4 158,00

13	Nawierzchnia na poboczach z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm	m2	2 079,00
14	Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm	m2	137,34
IV. OZNAKOWANIE PIONOWE			
15	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. min. 60 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopów i fundamentów z betonu C16/20	szt	6,00
16	Przymocowanie do słupków znaków A-1 - 1 szt.; A-2 - 1 szt.; A-7 - 2 szt.; A-6b - 1 szt.; A-6c - 1 szt.), folia odblaskowa I generacji	szt	6,00
V. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			
17	Ustawienie tabliczek: U-9a i U-9b	szt	2,00
VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
Pobocza			
12	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm	m2	2 079,00